Impianti speciali

Scala 1 : 50

LEGENDA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI

O	RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSATO A VISTA A SOFFITTO / SOTTO CONTROSOFFITTO
T	RIVELATORE OTTICO TERMICO POSATO A VISTA A SOFFITTO / SOTTO CONTROSOFFITTO
D	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO DEL TIPO INDIRIZZATO CON APPOSITA TARGA DI SEGNALAZIONE
AI	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO PER ALLARME INCENDIO CON INCLUSO MODULO DI INTERFACCIA
Verifica area ..	VERIFICA COPERTURA RIVELATORE OTTICO DI FUMO: • RAGGIO 6,5 m PER RILEVATORI A VISTA • RAGGIO 4,5 m PER RILEVATORI NASCOSTI E COMBINATI
h120	ETICHETTA CON INDICAZIONE DELLA QUOTA DI INSTALLAZIONE DA PAVIMENTO FINITO AL FILO INFERIORE DELL'APPARECCHIO ILLUMINANTE ACCANTO IN cm (Esempio : h120= 120cm , hSCS=Sopra controsoffitto)

NOTE PER IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

- INSTALLARE PULSANTI DI ALLARME INCENDIO IN MODO DA ESSERE RAGGIUNGIBILI CON PERCORSO INFERIORE AI 30m.
- LE TARGHE OTTICO-ACUSTICHE SARANNO CONFORMI ALLA NORMA UNI 11744 OVVERO:
  > CON PREALLARME = TONO 1 + LAMPEGGIO
  > CON ALLARME = TONO 2 + LAMPEGGIO
- I COMPONENTI DI IMPIANTO QUALI RIVELATORI, PULSANTI, MODULI DI INTERFACCIA, ECC., INTEGRANO AL LORO INTERNO GLI ISOLATORI DI CORTO CIRCUITO IN CONFORMITA' UNI EN 54-17.
- L'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI E' ATTESTATO AL LOOP ZONA 6 - BHS ESTERNO E POLO TECNOLOGICO DALLA CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI UBICATA NEL TERMINAL PARTENZE.

NOTA PER PARTICOLARI E TIPOLOGICI

PER I PARTICOLARI DI DERIVAZIONE E I TIPOLOGICI DI ISTALLAZIONE FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO: "AI015P-E-L1-00-SPE-DI-01-A_Dettagli impianti speciali"

K-PLAN

POLO TECNOLOGICO



Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME (CZ)

LOTTO L1 - Sviluppo aerostazione passeggeri
CUP: H84G22000030009
LOTTO L2 - Interventi per la security e la digitalizzazione
CUP: H86I22000390002
LOTTO L6 - Potenziamento delle reti di sottoservizi e impianti tecnologici
CUP: H84G22000060009

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO L1

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - STATO DI PROGETTO
Polo tecnologico - Impianti speciali

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Direttore Tecnico e Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Filippo Busolà
Geologia: dott. Emanuele Fressa
Progettazione idraulica: ing. Alessandro Cacciatori
Project Manager: ing. Emanuela Perrina
CSP: arch. Elisabeth Foroni

Direttore Tecnico: ing. Giambattista Parietti
Progettazione Specialistica Impianti:
ing. Marco Bergami
P.I. Daniele Togni
ing. Enrico Facchinetti

AERTEC
Direttore tecnico: ing. Aeronautico Carlos Berenguer López
Responsabile sistemi di trasporto:
ing. Pedro Tena Calderón

VALLE 3.0
Direttore tecnico: arch. Emanuela Valle
Progettazione architettonica:
arch. Maria Camilla Valle
arch. Leonardo Giovannozzi

incide
Direttore tecnico e progettazione strutturale:
ing. Gianluca Vallerini
Coordinatore progettazione strutture
ing. Matteo Pighiozzi

CODICE ELABORATO								REVISIONE		
Fase	Lotto	Ambito	Disciplina	Tipo	Numero	Rev	Scala	Id.	Data	Descrizione
E	L1	03	SPE	PI	01	B	1:50	A	FEBBRAIO 2025	EMISSIONE
								B	MAGGIO 2025	Recepimento indicazioni Ente di Verifica

NOME FILE: AI015P-E-L1-03-SPE-PI-01-B.dwg

REDAZIONE: S. Rigamonti ETS

Visto del Committente: **Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.**

INTERVENTO FACENTE PARTE DEL	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	IL POST HOLDER DI AREA:
Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS VOLARE"	ing. Ferdinando Saracco	OPERATIONAL SERVICES MANAGER: Emilio Parrilla PASSENGER EXPERIENCE MANAGER: Sabrina Miceto PH PROGETTAZIONE: Ferdinando Saracco

Approvazione **ENAC:**